



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA 2

PATRIMONIO IGIENE URBANA PROTEZIONE CIVILE

Prot. N. 18536 del 22.08.2023

PEC

Spett.le Sindaco
SEDE

e, p.c. Responsabile dell'Area 1
SEDE

“ Responsabile dell'Area 3
SEDE

“ Responsabile dell'Area 4
SEDE

“ Segretario Generale
SEDE

OGGETTO: Intervento per lo spostamento della condotta irrigua DN 1400 con sostituzione dell'esistente condotta in c.a.p. con tubazioni in acciaio in località Mosciano Stazione.
Avviso di Conferenza dei Servizi Preliminare – Indizione in forma semplificata ed in modalità asincrona - (art. 14 comma 3 L. 241/90 e s.m.i.).
Parere.-

In riferimento alla nota di indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto del Consorzio di Bonifica Nord Prot. n. 2234 del 17.04.2023, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 17.04.2023 al n. 8348, ed alla nota della S.V. prot. n. 18244 del 16.08.2023 di richiesta urgente di eventuali indicazioni nel merito;

Sito: www.comune.mosciano.te.it

Tel. 085-80631231

E-mail: lavoripubblici@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

Valutate approfonditamente le specifiche precarie condizioni di Via Italia in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento in oggetto;

si rende

PARERE FAVOREVOLE

all'esecuzione dell'intervento in oggetto alle seguenti condizioni:

- accertamento, prima della redazione del progetto esecutivo, della consistenza e della posizione dei sottoservizi/servizi pubblici esistenti con spese per eventuali spostamenti e/o messa in sicurezza, comprese connesse alle procedure presso i corrispondenti gestori, a carico del proponente l'intervento. Dovranno essere conservati e garantiti i deflussi a gravità delle fognature delle acque nere, bianche e miste e, ove non fosse tecnicamente possibile, le conseguenti spese per la realizzazione e per la gestione di eventuali impianti di sollevamento graveranno sul proponente o, in subordine, sul Consorzio di Bonifica Nord;
- dell'inizio dell'intervento, delle generalità dell'esecutore, che, comunque, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dell'Attestazione SOA in corso di validità per la Categoria OG3 e per la classifica adeguata all'importo dei lavori risultante dal CME redatto in base al vigente prezzario della Regione Abruzzo, ai sensi dell'Allegato II.12 al D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e dell'ultimazione dello stesso dovrà essere data comunicazione all'Area 2 - Patrimonio, Igiene Urbana e Protezione Civile ed all'Area 4 – Vigilanza e Servizi Governativi, anche via e-mail. La comunicazione dell'inizio dell'intervento dovrà essere accompagnata dalle fotografie chiarificatrici dello stato di fatto ante operam;
- si dovrà procedere, prima di dare inizio alle successive lavorazioni di scavo, al taglio netto dei bordi della strada;
- il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito esclusivamente con misto cementato dosato ad almeno q.li 0,70 di cemento al mc di inerte;
- il riempimento, comunque, dovrà essere eseguito con materiali e tecnologie tali da ripristinare le stesse caratteristiche fisico-chimico-meccaniche nonché estetiche della situazione preesistente;
- dovrà essere inserito, ad una adeguata distanza al disopra della generatrice superiore del/dei sottoservizio/i da realizzare, apposito nastro monitor. Dovranno, inoltre, essere ripristinati i nastri monitori dei sottoservizi esistenti qualora danneggiati o rimossi;
- il ripristino della pavimentazione asfaltata dovrà essere eseguito con strato di binder dello spessore di cm 7 per tutta la larghezza della strada e con estensione verso est fino alla SP 262-dir e verso ovest per 30,00 m rispetto alla proiezione orizzontale su Via Italia dell'inizio dell'intervento in oggetto, rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito (*rif.to voce U.05.30.210.a del prezzario Regione Abruzzo vigente*) e con tappetino di usura dello spessore di cm 3 e per la

Sito: www.comune.mosciano.te.it

Tel. 085-80631231

E-mail: lavoripubblici@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it

medesima superficie sopra indicata. Il rifacimento del tappetino dovrà essere eseguito previa scarifica di quello esistente;

- qualunque chiusino fosse necessario inserire sulla viabilità dovrà essere conforme alla Norma UNI EN 124 per la corrispondente Classe in base alla posizione nella sezione stradale;
- a intervento ultimato, dovranno essere rimessi gli elaborati grafici (planimetria/e, sezione/i trasversale/i) necessari alla corretta e semplice individuazione delle opere realizzate;

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi previsti dalle vigenti normative comunque applicabili all'intervento in oggetto.

Sono fatte salve le procedure di rivalsa nei confronti del proponente ovvero del Consorzio di Bonifica Nord per i danni accertati e conseguenti il mancato rispetto delle prescrizioni impartite o degli obblighi scaturiti dal rilascio del presente atto, manifestatisi successivamente al collaudo ovvero alla regolare esecuzione da parte del tecnico incaricato dal Consorzio di Bonifica Nord (*es.: art. 1669 C.C., art. 21 del Codice della Strada, ecc.*).

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, alle persone, agli animali, alle cose mobili ed immobili, causato a terzi dall'/dagli esecutore/i dell'intervento o intervenuti allo stesso.

Qualora nella zona interessata dall'intervento di cui al presente provvedimento si dovessero eseguire lavori di qualsiasi natura, comunque autorizzati o approvati da questo Ente ed aventi carattere di pubblica utilità, che ne richiedessero variazioni il richiedente dovrà provvedervi, a proprie cure e spese, secondo le modalità che fisserà il Comune o chi per esso.

Tanto si comunica ai/agli Servizi/Uffici in indirizzo per gli eventuali adempimenti, conseguenti o connessi, di competenza.

Si evidenzia che questa Area non ha a disposizione l'accesso ai sistemi dell'Agenzia del Territorio per le visure catastali né ha a disposizione eventuali convenzioni urbanistiche per l'attuazione delle previsioni del P.R.G. ma si ritiene, come anche evidenziato dal Responsabile dell'Area 3 con propria nota prot. n. 18329 del 17.08.2023, che le aree inserite nel Comparto a Progettazione Unitaria e identificate in Catasto Terreni al Foglio 45 particelle NN. 984, 985, 986, 988, 989 e 990 non siano nella disponibilità del Comune intestato ma che debbano essere attrezzate e cedute al Comune dai soggetti attuatori dello stesso.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Area 2
Ing. Angelo DI GENNARO
firmato digitalmente

Sito: www.comune.mosciano.te.it

Tel. 085-80631231

E-mail: lavoripubblici@comune.mosciano.te.it

PEC: comune.mosciano.te@legalmail.it