



Comune di Mosciano Sant'Angelo
Provincia di Teramo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana ai sensi del D.L. 20.02.2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni dalla legge 18.04.2017, n. 48 l'art. 5 del citato testo normativo.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale Mosciano Sant'Angelo

Data, 18.06.2018

IL TECNICO



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Ing. Angelo Di Gennaro)

Computo Metrico Estimativo

Nr. Articolo	Descrizione	U. M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
NP.0001	Fornitura e posa in opera di telecamera IP bullet 2.0 megapixel, filtro D&N IR con commutazione automatica, illuminatore IR integrato (portata 50 m), obiettivo varifocale motorizzato 2,8 - 12 mm, 3D DNR, WDR fino a 120 dB, algoritmi integrati di tipo Smart, compressione H.264/MPEG4/MJPEG, risoluzione 1920 x 1080 @ 25 fps, tre streaming indipendenti, slot per SD fino a 128 GB, standard ONVIF e PSIA, porte RJ45 e RS485, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE, comprensiva di accessori per montaggio a parete o a palo	cad.	68	€ 721,05	€ 49.031,40
NP.0002	Fornitura e posa in opera di telecamera IP bullet 2.0 megapixel, filtro D&N IR con commutazione automatica, illuminatore IR integrato (portata 50 m), obiettivo varifocale motorizzato 8-32 mm, 3D DNR, WDR fino a 120 dB, vehicle detection e Automatic Number Plate Recognition (ANPR) a bordo, compressione H.264/MPEG4/MJPEG, risoluzione 1920 x 1080 @ 25 fps, tre streaming indipendenti, slot per SD fino a 128 GB, standard ONVIF e PSIA, porte RJ45 e RS485, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE, comprensiva di accessori per montaggio a parete o a palo	cad.	7	€ 1.821,60	€ 12.751,20
NP.0003	Fornitura e posa in opera di telecamera IP speed dome 2.0 megapixel, filtro D&N IR con commutazione automatica, illuminatore IR integrato (portata 150 m) con controllo automatico della luminosità, obiettivo varifocale motorizzato zoom ottico 25X zoom digitale 16X, 3D DNR, WDR digitale, algoritmi integrati di tipo Smart, compressione H.264/MPEG4/MJPEG, risoluzione 1920 x 1080 @ 25 fps, tre streaming indipendenti, slot per SD fino a 128 GB, standard ONVIF e PSIA, porte RJ45 e RS485, alimentazione 24 Vac/PoE, comprensiva di accessori per installazione a parete o a palo	cad.	4	€ 4.452,80	€ 17.811,20
NP.0004	Fornitura e posa in opera di NVR server di gestione/archiviazione, fino a 128 canali IP, fino a 400 Mbps in ingresso, uscite video HDMI/VGA/BNC, risoluzione di registrazione fino a 12 megapixel, 4 porte Ethernet 100/1000 Mbps, fino a 128 connessioni contemporanee, fino a 16 HDD SATA (max 4 TB cad.), 4 HDD SATA da 4 TB cad., 3 porte USB 2.0, alimentazione 240 Vac con alimentatore interno	cad.	2	€ 8.753,80	€ 17.507,60
NP.0005	Fornitura e posa in opera di software di visualizzazione, gestione remota e centralizzazione, comprensivo di licenze live e playback, ANPR e SCNTT	cad.	1	€ 7.640,60	€ 7.640,60
NP.0006	Fornitura e posa in opera di PC server	cad.	1	€ 3.314,30	€ 3.314,30
NP.0007	Fornitura e posa in opera di PC workstation	cad.	2	€ 1.416,80	€ 2.833,60

NP.0008	Monitor 32" a Led, rapporto d'aspetto 16:9, risoluzione 1920x1080 pixels, ingressi video 1xPAL, 1xVGA, 1xY/C, 3xComponent, 2xHDMI, 2xScart, uscita audio 2x9 W, uscita 1xPAL, 16,7 milioni di colori, angolo di visione H/V 178°/178°, alimentazione 115÷230V, supporto basculante a parete	cad.	3	€ 607,20	€ 1.821,60
NP.0009	Fornitura e posa in opera di dispositivo wireless di tipo CPE per realizzazione postazione di trasmissione	cad.	24	€ 360,53	€ 8.652,60
NP.0010	Fornitura e posa in opera di dispositivo wireless punto-multipunto per realizzazione punto di raccolta	cad.	7	€ 721,05	€ 5.047,35
NP.0011	Fornitura e posa in opera di switch 8 porte PoE industriale range temperatura estesa -40° C ÷ 75° C	cad.	23	€ 1.340,90	€ 30.840,70
NP.0012	Fornitura e posa in opera di switch 24 porte montaggio a rack	cad.	1	€ 543,95	€ 543,95
NP.0013	Fornitura e posa in opera di armadio rack 19" 22 unità, struttura in alluminio, porta anteriore con finestra in cristallo temprato dotata di serratura e maniglia, fianchi e retro rimovibili con serratura, tetto cieco e zoccolo con passaggio cavi, H x L x P 1100 x 600 x 800 mm, ventole montaggio a rack 19", power distribution unit montaggio a rack 19", accessori di cablaggio	cad.	1	€ 1.416,80	€ 1.416,80
Totale Generale					€ 159.212,90

Mosciano Sant'Angelo (TE), 18.06.2018



Il Tecnico
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
 (Ing. Angelo Di Gemaro)

